

# कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

## निविदा सूचना

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-2/2026/2532

भिलाई, दिनांक : 09/01/2026

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020, विद्युत एस.ओ.आर. 01.06.2020 एवं आयटम दर अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा जारी करने की तिथि

— 09.01.2026

आवेदन की अंतिम तिथि

— 02.02.2026 सायं 5:30 बजे तक

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि

— 10.02.2026 सायं 5:30 बजे तक

निविदा खोले जाने की तिथि

— 11.02.2026 to till date

| क्र. | कार्य का नाम                                                                                                                                        | निविदा लागत (लाख) | धरोहर राशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | समयावधि | ठेकेदारों की श्रेणी | फार्म                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------|
| 1    | पार्षद निधि अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16 सुपेला के रावण भाटा मैदान के मंच एवं इंदिरा नगर के सार्वजनिक भवन में नई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य।          | 3.00              | 3000.00    | 750.00                  | 60 दिन  | 'द' एवं प्रवर       | फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम |
| 2    | मुलभुत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र. 27 शास्त्रीनगर आस्था क्लब गार्डन का संधारण एवं रंगरोगन कार्य।                                                      | 3.00              | 3000.00    | 750.00                  | 60 दिन  | 'द' एवं प्रवर       | फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम |
| 3    | निगम मद अंतर्गत जोन 02 वैशाली नगर अंतर्गत शहीदों के सम्मान में उनके सड़कों, चौराहों, भवनों एवं इमारतों के नामकरण के संबंध में बोर्ड लगाने का कार्य। | 2.53              | 3000.00    | 750.00                  | 60 दिन  | 'द' एवं प्रवर       | फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम |
| 4    | वार्ड क्र. 23 घासीदास नगर के सतनाम भवन में सीसी रोड निर्माण कार्य।                                                                                  | 1.51              | 2000.00    | 300.00                  | 60 दिन  | 'द' एवं प्रवर       | फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम |
| 5    | वार्ड क्र.15 अम्बेडकर नगर शा.प्रा. शाला के सामने मंच का संधारण कार्य।                                                                               | 1.50              | 2000.00    | 300.00                  | 45 दिन  | 'द' एवं प्रवर       | फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम |
| 6    | वार्ड क्र.15 अम्बेडकर नगर में स्थित आंगनबाड़ी का संधारण कार्य।                                                                                      | 1.50              | 2000.00    | 300.00                  | 45 दिन  | 'द' एवं प्रवर       | फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम |

नियम एवं शर्तें—1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सलग्न करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवैसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एफ.डी.आर. नियमानुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंकों में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 09. शपथ पत्र। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 11. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 12. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि के पूरा करने में असफल हुए हों, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 13. सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.-02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाइट [www.bhilainagamigam.com](http://www.bhilainagamigam.com) अथवा संचालनालय की वेबसाइट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) एवं चिप्ट की वेबसाइट [bhilai.urbanecg.gov.in](http://bhilai.urbanecg.gov.in) से देखी जा सकती है।

जो न. आयुक्त  
जोन क्रमांक-02  
नगर पालिक निगम  
भिलाई


# NAGAR PALIK NIGAM BHILAI

## N.I.T.

कार्य का नाम :- वार्ड क्र. 27 शास्त्रीनगर आस्था क्लब गार्डन का संधारण एवं रंगरोगन कार्य।

AS PER BUILDING S.O.R 01.01.2015

| S.NO | PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QTY    | UNIT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1    | Excavation of all types of soils for all types size of foundations and drains i/c Dressing and leveling of pits.                                                                                                                                                                                                                 | 4.50   | cum  |
| 2    | Providing and laying mechanically mixed cement concrete with 40mm nominal size in .....plinth and foundation. 1:4:8                                                                                                                                                                                                              | 1.50   | cum  |
| 3    | Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).                                                                       | 1.00   | cum  |
| 4    | Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete: Thermo-Mechanically treated bars FE 415                                                                                            | 80.00  | kg   |
| 5    | Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for: Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.                                                                                    | 30.00  | sqm  |
| 6    | Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)                                                                                                                                         | 2.00   | cum  |
| 7    | 12 mm Thick Cement Plaster of mix: In C.M. 1:5 ( 1 Cement : 5 Sand)                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00  | sqm  |
| 8    | Providing and placing in position angle iron and sturt of required size i/c bottom to be split and bent at right angle in opposite direction for required length and drilling holes up to 10 mm dia as per requirement i/c priming coat with red oxide zinc chromate primer and placing the post/strut in cement concrete block> | 331.50 | kg   |
| 9    | Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with. Aluminium paint.                                                                                                                                                                                                                                            | 120.00 | sqm  |
| 10   | Painting new exterior surface (two or more coats) with PREMIUM TEXTURED paint as ...finish including cleaning washing of surface etc. complete with: On new work (Two or more coats )                                                                                                                                            | 96.00  | sqm  |
| 11   | Providing and fixing in position chain linked steel wire fabric made of 4 mm dia G.I. wire of required width in mesh to concrete/ wooden/ angle iron posts including securing and screwing with 2mm dia G.I. wire, G.I. staples, G.I.U-nails or steel pins etc., complete. Aperture 50x50mm                                      | 145.58 | sqm  |
| 12   | Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer. In stringers, treads, landings etc. of stair cases including use of chequered plate wherever required. all complete.                                          | 300.00 | Kg   |
| 13   | Spreading of sludge, dump manure or/and good earth in required thickness (Cost of sludge, dump manure or/ and good earth to be paid separately).                                                                                                                                                                                 | 6.00   | cum  |

| S.NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QTY    | UNIT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Providing & laying 60mm thick precast interlocking concrete blocks of approved size (approx 305 sqcm) and shape/ pattern, over 40 mm thick average complete coarse sand bed with joints of 3mm thick filled by fine sand including leveling with surface vibrator, temping and sweeping etc. complete of minimum compressive strength of 250 kg/sq.cm |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pigment Coloured (rubber mould) precast interlock concrete blocks                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00 | Sqm  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>ASSIT. ENGINEER</b><br/> <b>Nagar Palik Nigam, Bhilai</b> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>SUB ENGINEER</b><br/> <b>Nagar Palik Nigam, Bhilai</b> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |