

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

निविदा सूचना

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-2/2026/2759


भिलाई, दिनांक : 24/02/2026

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एच.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एच.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020, विद्युत एच.ओ.आर. 01.06.2020 एवं आयटम दर अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जारी करने की तिथि - 24.02.2026
- आवेदन की अंतिम तिथि - 18.03.2026 सायं 5:30 बजे तक
- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 25.03.2026 सायं 5:30 बजे तक
- निविदा खोले जाने की तिथि - 27.03.2026 to till date

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख)	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारों की श्रेणी	फार्म
1	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 25 जवाहर नगर बाम्बे आवास के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 14 शांति नगर सियान सदन के पीछे सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
3	मूलमूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में सड़क का संधारण एवं स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य।	4.50	4500.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
4	मूलमूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र. 28 प्रेम नगर में सी सी रोड एवं नाली संधारण कार्य।	4.00	4000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
5	मूलमूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र. 14 शांति नगर सड़क 11,12,13 में रोड एवं नाली संधारण कार्य।	3.99	4000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
6	पार्षद निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में स्ट्रीट लाइट प्रदाय कार्य।	3.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
7	पार्षद निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 21 कैलाश नगर कुरुद से सियान सदन के पीछे दादा दादी नाना नानी उद्यान में चैनलिंग फेंसिंग कार्य।	1.50	2000.00	300.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्तें-1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। 2. निविदा स्वीकृत पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जायेंगे। 3. घरोहर राशि कार्यालय अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एच.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सलमन करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी.एस्टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवरी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "ब" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जायेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जायेगी। 7. सफल निविदाकार को निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एच.डी.आर. निम्नानुसार परकारमेंस गारंटी के रूप में निविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्य हेतु श्रमिकों का पी.एच. कटौती किया जाना है तथा बैंक में छात्रा खोलकर सीधे लगके बैंक खाते में श्रमयुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 9. श्रम पत्र। 10. प्रस्तुत दरलावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, कांती सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जायेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को मंगा जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि के पूरा करने में असफल हुए हों, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दरलावेज स्वयं प्रमाणित/गोटेरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालय समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.-02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाइट www.bhilainagamigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in एवं बिना की वेबसाइट bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है।


 जोन आयुक्त
 जोन क्रमांक-02
 नगर पालिक निगम
 भिलाई

NAGAR PALIK NIGAM BHILAI

NIT


वार्ड क्र.- 25 जवाहर नगर बाम्बे आवास के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
AS PER PWD BUILDING S.O.R 01.01.2015 & Electric S.O.R 01.06.2020

ARTICULAR	QTY	UNIT
Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or forupto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.In all types of soil		
2 Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).	24.78	cum
3 Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work.1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	8.80	cum
	20.77	cum
4 Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete: Thermo-Mechanically treated bars FE 415		
	1868.90	kg
5 Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:		
5.a Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.	30.80	sqm
5.b Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape	71.00	sqm
5.c Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)	130.58	sqm
5.d Beams, lintels, cantilevers & walls	39.00	sqm
6 Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)	4.92	cum
7 super structure Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)	16.22	cum
8 Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	31.80	cum
9 Providing and laying damp proof course (upto 50mm thick) with plain cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded crushed stone aggregate 20mm nominal size) including formwork	0.32	sqm
10 Providing and fixing steel door with M.S. sheet 1mm thick, frame of angle iron, diagonal braces of .. all necessary fittings complete including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer..	127.20	kg


(20)

(2)

11	Providing and fixing M.S. grill of approved pattern made of M.S. flats or square or round bars welded to steel frame of windows etc. including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer..	43.20	kg
12	6 mm thick cement plaster of mix: In Cement Mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)	81.08	sqm
13	12mm thick cement plaster of mix: In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	85.20	sqm
14	15mm thick cement plaster of mix: In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	114.00	sqm
15	Providing and laying vitrified floor tiles with soluble salt printing, of size 600x600mm with water absorption less than 0.5% and conforming to IS: 15622 of approved make, laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete.	60.40	sqm
17	Distempering with washable distemper Manufactured with the cow dung processing to give an even shade On new work (one or mor coats) qty of no 12+13	166.28	sqm
18	Painting exterior surface with Smooth Exterior emulsion paint of Manufactured with the cow dung processing to give protective and decorative Finish including cleaning washing fo surface etc. complete with: On new work (one or more coats applied@) 1.43ltr/sqm	114.00	sqm
19	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with.Premium synthetic enamel paint (2nd top most approved branded quality) to give an even shade . qty of no 14	21.36	sqm


ASSTT. ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai


SUB ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai