

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

निविदा सूचना

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-2/2026/2759


भिलाई, दिनांक : 24/02/2026

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एच.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एच.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020, विद्युत एच.ओ.आर. 01.06.2020 एवं आयटम दर अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जारी करने की तिथि - 24.02.2026
- आवेदन की अंतिम तिथि - 18.03.2026 सायं 5:30 बजे तक
- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 25.03.2026 सायं 5:30 बजे तक
- निविदा खोले जाने की तिथि - 27.03.2026 to till date

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख)	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारों की श्रेणी	फार्म
1	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 25 जवाहर नगर बाम्बे आवास के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 14 शांति नगर सियान सदन के पीछे सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
3	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में सड़क का संधारण एवं स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य।	4.50	4500.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
4	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र. 28 प्रेम नगर में सी सी रोड एवं नाली संधारण कार्य।	4.00	4000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
5	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र. 14 शांति नगर सड़क 11,12,13 में रोड एवं नाली संधारण कार्य।	3.99	4000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
6	पार्षद निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में स्ट्रीट लाइट प्रदाय कार्य।	3.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
7	पार्षद निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 21 कैलाश नगर कुरुद से सियान सदन के पीछे दादा दादी नाना नानी उद्यान में चैनलिंग फेंसिंग कार्य।	1.50	2000.00	300.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए एवं ए. वी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्तें-1. सफल निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। 2. निविदा स्वीकृत पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जायेंगे। 3. घरोहर राशि कार्यालय अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एच.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सलमन करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारों ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवरी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "ब" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जायेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जायेगी। 7. सफल निविदाकार को निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एच.डी.आर. निम्नानुसार परकारमेंस गारंटी के रूप में निविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्य हेतु श्रमिकों का पी.एच. कटौती किया जाना है तथा बैंक में छात्रा खोलकर सीधे लगके बैंक खाते में श्रमयुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 9. श्रम पत्र। 10. प्रस्तुत दरलावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जायेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अप्रतिहत कारणवश अडकाव घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को मंगा जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि के पूरा करने में असफल हुए हों, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दरलावेज स्वयं प्रमाणित/गोटेरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालय समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र. 02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाइट www.bhilainagamigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in एवं बिना की वेबसाइट bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है।


 जोन आयुक्त
 जोन क्रमांक-02
 नगर पालिक निगम
 भिलाई


NAGAR PALIK NIGAM BHILAI

NIT


वार्ड क्र.-28 प्रेम नगर में सी सी रोड एव नाली संधारण कार्य।

(As per P.W.D BUILDING/ROAD S.O.R. W.E.F. 01.01.2015)

S.N.	PARTICULAR	Q	U
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains o.....m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. In all types of soil	28.35	cum
2	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed form work. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).	3.60	cum
3	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using .. reinforcement and form work.1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	12.60	cum
4	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:Thermo-Mechanically treated bars FE 415	756.00	Kg
5	Providing and fixing formwork including entering Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.	48.00	sqm
6	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.	4.80	cum
7	Excavation in Soil (by Mechanical Means.) Excavation for roadway in soil using mechanical means including loading in tipper for carrying of cut earth to embankment site and unloading with all lifts and lead upto 1000 meters as per relevantclauses of section 300.	204.00	cum
8	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorumunder floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	68.00	cum
9	Providing and laying cement concrete for plain concrete/ reinforced concrete i/c form work, shuttering complete in as per drawings and specifications.(For Village roads P.C.C. M-10	4.00	cum
	P.C.C. M-25	51.00	cum
10	Carriage by mechanical transport upto 5 km lead: Earth	50.00	cum
			TOTAL
			SAY


ASSTT:ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai


SUB ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai

