

**कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग**  
**निविदा सूचना**

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-2/2026/2825

भिलाई, दिनांक: 12-03-2026

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत रक्षण श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020, विस्तृत एस.ओ.आर. 01.06.2020 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1 निविदा जारी करने की तिथि - 12.03.2026	2 आवेदन की अंतिम तिथि - 02.04.2026 सायं 5:30 बजे तक
3 निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 09.04.2026 सायं 5:30 बजे तक	4 निविदा खोले जाने की तिथि - 10.04.2026 to till date

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड-28 राम नगर सुवैतण्यम तालाब के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	05.00	5000.00	750.00	120 दिन
2	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र.-23 धारोदारा नगर जैतखाम के पास सतोन किराना दुकान के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	05.00	5000.00	750.00	120 दिन
3	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 24 हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित सार्वजनिक शिथान सदन का सभारण कार्य।	05.00	5000.00	750.00	90 दिन
4	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 24 फौजी नगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	05.00	5000.00	750.00	120 दिन
5	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 26 राम नगर के विभिन्न स्थानों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	4.00	4000.00	750.00	60 दिन
6	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 20 वैशाली नगर के विभिन्न स्थानों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	4.00	4000.00	750.00	60 दिन
7	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 20 खण्डेलवाल भवन के सामने सार्वजनिक भवन का पुताई व सभारण कार्य।	3.20	3500.00	750.00	60 दिन
8	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 20 वैशाली नगर के लोकायन में स्थित 02 सार्वजनिक सामुदायिक भवन का सभारण व पुताई कार्य।	03.00	3000.00	750.00	60 दिन
9	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 29 शिव मंदिर के पास सार्वजनिक डोम रोड एव चौक का सौन्दर्यीकरण कार्य।	03.00	3000.00	750.00	60 दिन
10	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड-29 वृदा नगर दुर्गा मंदिर के पास सार्वजनिक स्थान पर पेदर ब्लाक लगाने का कार्य	03.00	3000.00	750.00	60 दिन
11	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड-24 हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र के जया प्रिटर के पीछे सार्वजनिक चबूतरा निर्माण कार्य।	02.00	2000.00	300.00	60 दिन
12	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड-25 जवाहर नगर के मन्किम्मा मंदिर के पास सार्वजनिक नवीन भवन निर्माण कार्य।	02.00	2000.00	300.00	90 दिन
13	क्रियायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 15 प्रजापति भवन के पास सार्वजनिक भवन का रंगाई व पुताई कार्य।	2.00	2000.00	300.00	60 दिन

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट [www.bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) अथवा संचालनालय की वेबसाईट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) एवं विपस की वेबसाईट [www.eproc.cgstate.gov.in](http://www.eproc.cgstate.gov.in) और [bhilai.urbanecg.gov.in](http://bhilai.urbanecg.gov.in) से देखी जा सकती है।

  
 जॉन क्रमांक-02  
 नगर पालिक निगम  
 भिलाई

# NAGAR PALIK NIGAM BHILAI

NIT

वार्ड क्र.-24 हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र के जया प्रिंटर के पीछे सार्वजनिक चबूतरा निर्माण कार्य।

AS PER PWD BUILDING S.O.R 01.01.2015

SN	PARTICULAR	QTY	UNIT
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for .....upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.In all types of soil		
		11.16	cum
2	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).		
		1.36	cum
3	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work.1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).		
		3.64	cum
4	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete: Cold twisted bar / Hot rolled deformed steel		
		327.78	kg
5	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:		
5.a	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.		
		21.44	sqm
5.b	Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape		
		4.80	sqm
6	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)		
		4.44	cum
7	super structure Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)		
		5.12	cum
8	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.		
		156.72	cum
9	Providing and laying damp proof course (upto 50mm thick) with plain cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded crushed stone aggregate 20mm nominal size) including formwork		
		0.28	sqm
10	15mm thick cement plaster of mix: In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)		
		40.80	sqm
11	Providing fixing and push on jointing sand cast iron S&S single equalplain invert branch of required degree as per IS: 3989 including EPDM rubber gasket complete:		
		117.00	Kg

ASSTT.ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai

SUB ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai

