कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रमांक–01

E-mail:- zoneonebhilai@gmail.com

क्र./लो.क.वि./जोन क्र. 01/2026/1711 भिलाई, दिनांक 16/10/2026

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम,
भिलाई.

विषय :– **निविदा सूचना का प्रकाशन बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत निविदा सूचना का प्रकाशन हेतु संलग्न सूची अनुसार आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया निविदा सूचना का प्रकाशन **एक बहु प्रसारित** जिला स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में कम से कम शब्दों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगें।

संलग्न :– निविदा सूचना **01** प्रतियों में

जोन आयुक्त
(जोन–01)
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ. क्र./लो.क.वि./जोन क्र. 1/2026 भिलाई, दिनांक .....

प्रतिलिपी :–

1 :– प्रोग्रामर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ। एवं **www.uad.cg.gov.in** में अपलोड करने का कष्ट करेंगें।

जोन आयुक्त
(जोन–01)
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग
निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन–1 / 2026 / 1714 भिलाई, दिनांक : 16/10/26

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 20.04.2026 एवं 10.06.2026, रोड एस.ओ.आर. दिनांक 20.04.2026 एवं 15.06.2026 तथा विद्युत एस.ओ.आर. 10.06.2026 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम / अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. **निविदा जारी दिनांक** — **16.10.2026**
2. **निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि** — **09.11.2026 सायं 5:30 बजे तक**
3. **निविदा खोले जाने की तिथि** — **10.11.2026**

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (डी.डी.)	समयावधि	ठेकेदारो की श्रेणी	फार्म (वेब साईड से डाउनलोड किया जाना है)
1	वार्ड–17 पार्षद निवास के समीप एवं वार्ड के अन्य स्थानों पर सीमेंटीकरण कार्य।	847274.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	वार्ड–17 सुपेला चौंक हनुमान मंदिर के समीप डोमशेड निर्माण कार्य।	847323.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
3	वार्ड–11 टाटा लाईन दुर्गा मंदिर के समीप डोमशेड निर्माण कार्य।	847323.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
4	वार्ड–07 राधिका नगर में डोमशेड निर्माण कार्य।	677522.00	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
5	वार्ड–05 में डोमशेड निर्माण कार्य।	847057.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
6	वार्ड–10 लक्ष्मी नगर मंच के सामने शेड निर्माण कार्य।	677543.00	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
7	वार्ड–10 दुर्गा पारा मंदिर के सामने शेड निर्माण कार्य।	847057.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
8	वार्ड–07 मैत्री विहार में मैत्री उद्यान में डोमशेड निर्माण कार्य।	254247.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
9	वार्ड–04 ब्लॉक 16 नेहरू नगर पूर्व में आर. सी.सी. नाली पुलिया एवं ब्लॉक 16 एवं 17 के बीच सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	845444.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
10	वार्ड–04 नेहरू नगर पश्चिम ब्लॉक 64 में प्लाट नं. 01 से 10 तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	847590.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
11	वार्ड–07 राधिका नगर अंतर्गत मैत्री विहार में सीवरेज लाईन कार्य।	845140.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
12	वार्ड–10 दुर्गा मंदिर के बाजू में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	677936.00	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

13	वार्ड–17 नेहरू भवन का संधारण कार्य।	736319.00	7000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
14	वार्ड–17 सुपेला रेन बसेरा का संधारण कार्य।	423402.00	5000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
15	वार्ड–04 नेहरू नगर ईस्ट में सीवरेज लाईन मरम्मत कार्य।	846687.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
16	वार्ड–18 कान्ट्रेक्टर कॉलोनी पुरानी बस्ती में आर्यसमाज एवं नेहा डेयरी के आसपास नाली संधारण एवं विभिन्न स्थानों में चबुतरा संधारण कार्य।	333799.00	3500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
17	वार्ड–07 राधिका नगर अशरफी रोड में नाली संधारण कार्य।	337467.00	3500.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
18	वार्ड–13 कोहका सिरसा रोड में महिला भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	254359.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
19	वार्ड–07 अविनाश मेट्रोपॉलिस के पास नाली संधारण कार्य।	126306.00	2000.00	300.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
20	वार्ड–10 हनुमान मंदिर परिसर लक्ष्मी नगर सब्जी मार्केट वार्ड 10 सुपेला में बोर खनन कार्य।	126943.00	2000.00	300.00	30 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नोट :–

1. **निविदा क्रं 07 के लिये छ.ग. विद्युत मण्डल (इलेक्ट्रिकल लाईसेंस) का पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।**
2. **शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य है।**
3. **सम्पूर्ण दस्तावेजों में स्वयं का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।**
4. **जीवित ठेकेदारी ई–पंजीयन, जीवित बैंक साल्वेंसी, पेनकार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं 03 साल का आई.टी.आर. (वित्तीय वर्ष अनुसार) हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य है।**
5. **प्रत्येक कार्य के लिये पृथक–पृथक डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से होना अनिवार्य है।**
6. **प्राप्त एफ.डी.आर. की परिपक्वता तिथि पूर्ण रूप से निविदा प्राप्ति तल चालू होना अनिवार्य है। परिपक्वता तिथि समाप्त होने पर निविदा दर नही खोली जावेगी।**
7. **एजेंसी निर्धारित फार्म वेबसाईट से डाउनलोड कर निर्धारित समय में कार्यालयीन पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगें।**

नियम एवं शर्तें:–1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। **2.** निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। **3.** धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संलग्न करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी **ई–पंजीयन,** व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र 03 वर्ष, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा **"क"** में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा **"ख"** में प्रस्तुत करना होगा। **4.** कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। **5.** सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। **6.** नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोंतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी।

7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की **एफ.डी.आर.** नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। **8.** शासन के निर्देशानुसार श्रमिको से संबंधित कार्यो हेतु श्रमिकों का **पी.एफ.** कटौती किया जाना हैं तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। **09. शपथ पत्र। 10.** प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। **11.** यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। **12.** किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। **13.** ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि कें पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। **14.** सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.–01 नेहरू नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाईट https://bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट https://uad.cg.gov.in से देखी जा सकती है। **15.** छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 25.05.2026 के अनुसार निविदा प्रपत्र कार्यालय मे प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नही किया जावेगा, निविदाकारों का वेब साईट के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक–01
नगर पालिक निगम,
भिलाई

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

वार्ड–07 राधिका नगर अंतर्गत मैत्री विहार में सीवरेज लाईन कार्य।

(As Per PWD Building SOR 10.06.2026)

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	Quantity	UOM
1	Excavation for all types and size of foundation, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5m. lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area). Including dressing and leveling of pits.	398.25	Cum
2	Extra rate for quantity of work executed in or under water and/ or liquid mud including pumping out wate	398.25	Cum
3	Dismantling of old S.W. pipes including breaking of joints and bed concrete stacking of useful materials near the site within 50 m lead but beyond 20m and disposal of unserviceable materials:	295.00	Mtr.
4	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	26.55	Cum
5	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 40mm nominal size).	26.55	Cum
6	Providing and laying of a reinforced cement concrete pipe duct, 300 mm dia complying to IS:458, across the road (new construction), extending from drain to drain in cuts and toe of slopes to toe of slopes in fills, excluding constructing head walls at ends, providing a fill of granular material over top and sides of RCC pipes, bedded on a 0.3 m thick layer of granular material free of rock pieces , outer to outer distance of pipes at least half dia of pipe subject to minimum 450 mm in case of double and triple row ducts , joints to be made leak proof, invert level of duct to be above higher than ground level to prevent entry of water and dirt, all as per IRC: 98 and approved drawings. NP-3 Pipe	295.00	Metre
7	Providing and constructing brick masonry chamber for underground pipe and and bends with well burnt modular clay bricks crushing strength not less than 35kg/cm2 in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) C.I. cover with frame (light duty) 455x610 mm internal dimensions, total weight of cover with frame to be not less than 38 kg (weight of cover 23 kg and weight of frame 15 kg) R.C.C. top slab with 1:2:4 mix (1 cement :2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) foundation concrete 1:5:10 (1 cement : 5 fine sand : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size), inside plastering 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished smooth with a floating coat of neat cement on walls and bed concrete etc. complete as per standard design : Inside dimensions 600x 850 mm and 45 cm deep for pipe line with three or more inlets :	29.50	Each

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	Quantity	UOM
8	Providing and constructing brick work for extra depth beyond 45 cm of brick masonry chamber with well burnt modular clay bricks crushing strength not less than 35kg/cm2 in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) with inside plastering 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished smooth with a floating coat of neat cement on walls For 600x850 mm size	61.95	Metre
9	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size). +Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but excluding reinforcement	2.66	Cum
10	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete: Thermo-Mechanically treated bars FE 415	212.40	Kg
11	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.	723.02	Cum
12	Carriage by mechanical transport upto 5 km lead: Sludge	368.48	Cum

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)

Sub. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)