कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रमांक–01

E-mail:- zoneonebhilai@gmail.com

क्र./लो.क.वि./जोन क्र. 01/2026/1711 भिलाई, दिनांक 16/10/2026

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम,
भिलाई.

विषय :– **निविदा सूचना का प्रकाशन बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत निविदा सूचना का प्रकाशन हेतु संलग्न सूची अनुसार आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया निविदा सूचना का प्रकाशन **एक बहु प्रसारित** जिला स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में कम से कम शब्दों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगें।

संलग्न :– निविदा सूचना **01** प्रतियों में

जोन आयुक्त
(जोन–01)
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ. क्र./लो.क.वि./जोन क्र. 1/2026 भिलाई, दिनांक .....

प्रतिलिपी :–

1 :– प्रोग्रामर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ। एवं **www.uad.cg.gov.in** में अपलोड करने का कष्ट करेंगें।

जोन आयुक्त
(जोन–01)
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग
निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन–1 / 2026 / 1714 भिलाई, दिनांक : 16/10/26

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 20.04.2026 एवं 10.06.2026, रोड एस.ओ.आर. दिनांक 20.04.2026 एवं 15.06.2026 तथा विद्युत एस.ओ.आर. 10.06.2026 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम / अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. **निविदा जारी दिनांक** — **16.10.2026**
2. **निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि** — **09.11.2026 सायं 5:30 बजे तक**
3. **निविदा खोले जाने की तिथि** — **10.11.2026**

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (डी.डी.)	समयावधि	ठेकेदारो की श्रेणी	फार्म (वेब साईड से डाउनलोड किया जाना है)
1	वार्ड–17 पार्षद निवास के समीप एवं वार्ड के अन्य स्थानों पर सीमेंटीकरण कार्य।	847274.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	वार्ड–17 सुपेला चौंक हनुमान मंदिर के समीप डोमशेड निर्माण कार्य।	847323.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
3	वार्ड–11 टाटा लाईन दुर्गा मंदिर के समीप डोमशेड निर्माण कार्य।	847323.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
4	वार्ड–07 राधिका नगर में डोमशेड निर्माण कार्य।	677522.00	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
5	वार्ड–05 में डोमशेड निर्माण कार्य।	847057.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
6	वार्ड–10 लक्ष्मी नगर मंच के सामने शेड निर्माण कार्य।	677543.00	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
7	वार्ड–10 दुर्गा पारा मंदिर के सामने शेड निर्माण कार्य।	847057.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
8	वार्ड–07 मैत्री विहार में मैत्री उद्यान में डोमशेड निर्माण कार्य।	254247.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
9	वार्ड–04 ब्लॉक 16 नेहरू नगर पूर्व में आर. सी.सी. नाली पुलिया एवं ब्लॉक 16 एवं 17 के बीच सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	845444.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
10	वार्ड–04 नेहरू नगर पश्चिम ब्लॉक 64 में प्लाट नं. 01 से 10 तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	847590.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
11	वार्ड–07 राधिका नगर अंतर्गत मैत्री विहार में सीवरेज लाईन कार्य।	845140.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
12	वार्ड–10 दुर्गा मंदिर के बाजू में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	677936.00	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

13	वार्ड–17 नेहरू भवन का संधारण कार्य।	736319.00	7000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
14	वार्ड–17 सुपेला रेन बसेरा का संधारण कार्य।	423402.00	5000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
15	वार्ड–04 नेहरू नगर ईस्ट में सीवरेज लाईन मरम्मत कार्य।	846687.00	6500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
16	वार्ड–18 कान्ट्रेक्टर कॉलोनी पुरानी बस्ती में आर्यसमाज एवं नेहा डेयरी के आसपास नाली संधारण एवं विभिन्न स्थानों में चबुतरा संधारण कार्य।	333799.00	3500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
17	वार्ड–07 राधिका नगर अशरफी रोड में नाली संधारण कार्य।	337467.00	3500.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
18	वार्ड–13 कोहका सिरसा रोड में महिला भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	254359.00	3000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
19	वार्ड–07 अविनाश मेट्रोपॉलिस के पास नाली संधारण कार्य।	126306.00	2000.00	300.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
20	वार्ड–10 हनुमान मंदिर परिसर लक्ष्मी नगर सब्जी मार्केट वार्ड 10 सुपेला में बोर खनन कार्य।	126943.00	2000.00	300.00	30 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नोट :–

1. **निविदा क्रं 07 के लिये छ.ग. विद्युत मण्डल (इलेक्ट्रिकल लाईसेंस) का पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।**
2. **शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य है।**
3. **सम्पूर्ण दस्तावेजों में स्वयं का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।**
4. **जीवित ठेकेदारी ई–पंजीयन, जीवित बैंक साल्वेंसी, पेनकार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं 03 साल का आई.टी.आर. (वित्तीय वर्ष अनुसार) हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य है।**
5. **प्रत्येक कार्य के लिये पृथक–पृथक डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से होना अनिवार्य है।**
6. **प्राप्त एफ.डी.आर. की परिपक्वता तिथि पूर्ण रूप से निविदा प्राप्ति तल चालू होना अनिवार्य है। परिपक्वता तिथि समाप्त होने पर निविदा दर नही खोली जावेगी।**
7. **एजेंसी निर्धारित फार्म वेबसाईट से डाउनलोड कर निर्धारित समय में कार्यालयीन पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगें।**

नियम एवं शर्तें:–1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। **2.** निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। **3.** धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संलग्न करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी **ई–पंजीयन,** व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र 03 वर्ष, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा **"क"** में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा **"ख"** में प्रस्तुत करना होगा। **4.** कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। **5.** सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। **6.** नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोंतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी।

7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की **एफ.डी.आर.** नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। **8.** शासन के निर्देशानुसार श्रमिको से संबंधित कार्यो हेतु श्रमिकों का **पी.एफ.** कटौती किया जाना हैं तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। **09. शपथ पत्र। 10.** प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। **11.** यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। **12.** किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। **13.** ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि कें पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। **14.** सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.–01 नेहरू नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाईट https://bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट https://uad.cg.gov.in से देखी जा सकती है। **15.** छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 25.05.2026 के अनुसार निविदा प्रपत्र कार्यालय मे प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नही किया जावेगा, निविदाकारों का वेब साईट के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक–01
नगर पालिक निगम,
भिलाई

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

वार्ड–10 दुर्गा मंदिर के बाजू में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।

(As Per PWD Building SOR & Elecetric SOR 10.06.2026)

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	Quantity	UOM
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. In all types of soils.	28.92	Cum
2	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).	7.91	Cum
3	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	20.72	Cum
4	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete:Thermo-Mechanically treated bars	2072.38	Kg
5	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for: Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level.	31.92	Sqm
6	Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape	85.20	Sqm
7	Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)	115.63	Sqm
8	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	4.68	Cum
9	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:	15.10	Cum
10	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	26.24	Cum
11	Providing and laying damp proof course (upto 50mm thick) with plain cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded crushed stone aggregate 20mm nominal size) including form work.	0.30	Sqm

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	Quantity	
12	Providing and fixing sliding shutter with M.S. sheet 1mm thick, frame and diagonal braces of 40x40x6mm angle iron, 3.0 mm thick M.S. gusset plates at junctions and corners, 25mm dia pulley, 40x40x6mm angle and T-iron guide at top and bottom respectively including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.	148.80	Kg
13	Providing and fixing M.S. grill of approved pattern made of M.S. flats or square or round bars welded to steel frame of windows etc. including applying a priming coat welded to frame with all necessary fitting complete including applying a priming of red oxide zinc chromate, primer	43.20	Kg
14	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix: In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)	68.52	Sqm
15	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix: In Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	85.20	Sqm
16	Providing and making 15mm thick cement plaster of mix: In Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	114.00	Sqm
17	Providing and laying DOUBLE/MULTI CHARGE (minimum 2.0 mm thick layer) VITRIFIED floor tiles with water absorption less than 0.05% and conforming to IS:15622-2017 of 1st quality of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/- 10mm) laid on 20mm thick ement mortar 1:4 (1cement: 4 coarse sand) including grouting the joints with withe cement and matching pigments etc. complet	48.56	Sqm
18	Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming to IS : 15622 of approved make, colours, shades and size on wall and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm including pointing in white cement mixed with matching pigment complet	59.64	Sqm
19	Providing and applying Synthatic oil bound washable Distemper having VOC content less than 50gms/ lit. Minimum two coats up to final finish to give an even shade applied 1.25 kg / 10Sqm as per relevant I.S. Code 428:2000 (product such as Asian Tractor synthatic distemper , Berger Bison Lite , Dulux Magik , Birla Opus Style super smart) inclusive of providing abro tape on edges and article and cleaning of door, windows, floor and surface as required with all tools tackles and labour etc. complete for the work	153.72	Sqm
20	Providing and applying plaster of paris putty over plastered wall surface including scaffolding complete Upto 2 mm thickness to make surface even and smooth in line and level.	267.72	Sqm
21	Providing and applying Premium plastic emulsion paint with roller application minimum three coats applied @ 0.75 lit / 10Sqm up to final finish as per relevant I.S. Code 15489:2013 Type -1 Class D & C (Glossy and Semi Glossy Finish) of required shade (Product such as Asian Apcolite Premium , Dulux Super Cover, Berger Easy Clean , Nippon Breezee Metex Gold, Opus I-50 / Calista) inclusive of providing abro tape on edges and article and cleaning of door, windows, floor and surface as required with all tools tackles and labour etc. complete for the work.(with 3 year Warranty)	114.00	Sqm

	PARTICULERS OF ITEMS	Quantity	UOM
22	Providing and applying on exterior surface with PREMIUM Exterior emulsion paint of required shade to give protective and water proof finish minimum 3 coats applied @ 1.40 lit / 10Sqm up to final finish as per relevant I.S. Code 15489:2013 Type -2 Class D , C (Glossy /Semi Glossy finish) (Product such as Asian Apex , Dulux Weather Shield Prima E900 , Berger Weathercoat Antidust , Nerolac Everlas Excel , Nippon Sumo Etra, Opus True flex) inclusive of providing abro tape on edges and articleand cleaning of door, windows, floor and surface as required with all tools tackles and labour etc. complete for the work.(With 3Year Warranty.)	21.36	Sqm
23	Supply and fixing of precoated galvanized iron profile sheets (size, shape and pitch of corrugation as approved by Engineer-in-charge) 0.50 mm +/- 5% total coated thickness (TCT), Zinc coating 120gsm as per IS: 277 in 240mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and polyester top coat 15-18 microns. ..... hers filled with white lead complete upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required.	40.00	Sqm
24	Steel work in tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) nstructure in built-up sections, trusses and frame work including cutting, hoisting, fixing in position upto a height of 5m above plinth level, consisting of columns trusses, roof and bottom purlins, base plate, holding down bolts, wind ties bracing (if required), bolts, nuts and washers for fastening etc. complete with applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer. Electric resistance or induction butt welded tubes Grade-250	330.00	Kg
25	Add Extra 25.00% For Electrification & Sanitory Work	135587.00	Rs

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)

Sub. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)