

कायालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

निविदा सूचना

भिलाई, दिनांक : 06/08/2026

लो.क.वि./जोन-2/2025/87

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत राक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020, विद्युत एस.ओ.आर. 01.06.2020 एवं आयटम दर अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहूर्तबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जारी करने की तिथि - 06.05.2026
 आवेदन की अंतिम तिथि - 28.05.2026 सायं 5:30 बजे तक
 निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 05.06.2026 सायं 5:30 बजे तक
 निविदा खोले जाने की तिथि - 08.06.2026 to till date

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारों की श्रेणी	फार्म
1	जोन क्रमांक 02 अंतर्गत ए.सी.प्रेसर पाइप लाइन संधारण कार्य।	06.95	5000.00	750.00	आवश्यकतानुसार	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
2	वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड में निर्मित सार्वजनिक सियान सदन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
3	जोन क्रमांक 02 अंतर्गत डी.आई.पाइप से एम.डी.पी.ई. पाइप लाइन का इंटरकनेक्शन कार्य।	03.50	3500.00	750.00	आवश्यकतानुसार	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
4	विधायक निधि अंतर्गत खण्डेलयाल भवन के पास सार्वजनिक स्थान में प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	3.20	3500.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
5	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 20 वैशाली नगर के लोकागन परिसर में सार्वजनिक प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	03.00	3000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
6	प्रजापति भवन के पास सार्वजनिक स्थान में प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	2.00	2000.00	300.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
7	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 अम्बेडकर नगर में सड़क का संधारण एवं स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य। (द्वितीय निविदा)	4.00	4000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म बी. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
8	वार्ड क्रमांक 21 कैलाशन नगर कुरुद में पार्श्व निधि से सियान सदन के पीछे दादा दादी नानी नानी उद्यान में सैनिक फेंसिंग कार्य। (द्वितीय निविदा)	1.50	2000.00	300.00	45 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
9	मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत वार्ड क्र. 20 वैशाली नगर सांस्कृतिक भवन में बीपीओ सेक्टर खोले जाने हेतु विभिन्न संधारण कार्य एवं निर्माण कार्य।	5.34	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.बी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्तें-1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु वाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्ट्रॉतो से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एफ.डी.आर. नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्य हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 09. शपथ पत्र। 10. प्रस्तुत दरतावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि के पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दरतावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.-02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चिप्स की वेबसाईट bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है।

जोय आयुक्त
 जोन क्रमांक-02
 नगर पालिक निगम



NAGAR PALIK NIGAM BHILLAI

NIT

आर.कॉमि.क 24 एनएचआर बोर्ड में निर्मित सार्वजनिक शिपान सदन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।

AS PER PWD BUILDING S.O.R 01.01.2015 & Elec. 01.06.2020

PARTICULAR	QTY	UNIT
1 Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or forupto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. In all types of soil		
2 Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).	24.78	cum
3 Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work. 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	8.80	cum
4 Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete: Cold twisted bar / Hot rolled deformed steel	21.13	cum
5 Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:	1901.30	kg
5.a Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.	30.80	sqm
5.b Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape	71.00	sqm
5.c Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)	130.58	sqm
5.d Beams, lintels, cantilevers & walls	39.00	sqm
6 Brick work with modular fly-ash lime bricks (FalG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)	4.92	cum
7 super structure Brick work with modular fly-ash lime bricks (FalG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)	16.22	cum
8 Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	31.80	cum
9 Providing and laying damp proof course (upto 50mm thick) with plain cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded crushed stone aggregate 20mm nominal size) including formwork	0.32	sqm
10 Providing and fixing steel door with M.S. sheet 1mm thick, frame of angle iron, diagonal braces of .. all necessary fittings complete including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer..	127.20	kg

	Providing and fixing M.S. grill of approved pattern made of M.S. flats or square or round bars welded to steel frame of windows etc. including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer..	43.20	kg
12	6 mm thick cement plaster of mix: In Cement Mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)	81.08	sqm
13	12mm thick cement plaster of mix: In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	85.20	sqm
14	15mm thick cement plaster of mix: In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	114.00	sqm
15	Providing and laying vitrified floor tiles with soluble salt printing, of size 600x600mm with water absorption less than 0.5% and conforming to IS: 15622 of approved make, laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete.	60.40	sqm
17	Distemping with acrylic washable distemper to give an even shade: on new work.(two or more coats)	166.28	sqm
18	Painting new exterior surface (two or more coats) with PREMIUM TEXTURED paint as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with: On new work (Two or more coats)	114.00	sqm
19	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with.Premium synthetic enamel paint (2nd top most approved branded quality) to give an even shade .	21.36	sqm
			
	ASSTT.ENGINEER		
	Nagar Palik Nigam, Bhilai	SUB ENGINEER	
		Nagar Palik Nigam, Bhilai	